## **SUSPENSIÓN - RETENCIÓN MN12**

1-1-5

## **MATERIAL**

AISLANTE Porcelana vitrificada CAPERUZA-BADAJO Fundición Nodular

## **TRATAMIENTO**

CAPERUZA-BADAJO Cincado por inmersión en caliente según Norma IRAM 20022

## **OBSERVACIONES**

TENSION DE SERVICIO 13.2kV **MN12** Montaje caperuza alojamiento badajo - inferior badajo Acoplamientos 16A según IRAM 2248 - IEC 120





